

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	OŚWIETLENIE DROGI W M-CI RÓWNIA - od słupa istn. nr 6.6 do proj. słupa nr 10/5/6		
1	Element	OŚWIETLENIE DROGI W M-CI RÓWNIA (od istn. słupa nr 6/6 do proj. słupa nr 10/5/6)		
1.1	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź E-10,5/10	słup	4
1.2	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź E-10,5/6	słup	3
1.3	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	szt	8
1.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typuAsXSn lub podobnych, przewód 2 x 35 mm ²	km	0,292
1.5	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	szt	4
1.6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, OUSc-70 na wysięgniku	szt	4
1.7	KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe	kpl	4
1.8	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt	4
1.9	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	1
1.10	KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	m	12
1.11	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	6
1.12	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	4
1.13	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1