

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	OŚWIETLENIE DROGI W M-CI BANDRÓW NARODOWY		
1	Element	OŚWIETLENIE DROGI W M-CI BANDRÓW - Od stacji transformatorowej Banrdów - 1 do istniejącego słupa nr 8/1		
1.1	KNNR 5/902/1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - haki SOT	szt	6
1.2	KNNR 5/902/1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt odciągowy SO	szt	2
1.3	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2 x 35 mm ²	km	0,342
1.4	KNNR 514/604/1	Mocowanie tabliczek opisowych, WO podwiesznych na linii oświetleniowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.5	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych do mocowania na słupie,	szt	7
1.6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku OUS 100 W	szt	7
1.7	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt	7
1.8	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki, LgYd 1x2,5	kpl	7
1.9	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	2
1.10	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12
1.11	KNNR 5/603/5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm ²	m	24
1.12	KNNR 5/902/1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zacisk ST 208	szt	2
1.13	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	8