

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                   | Jm     | Ilość |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|      | Kosztorys                  | <b>OŚWIETLENIE DROGI W M-CI WOJTKÓWKA</b>                                                                                             |        |       |
| 1    | Element                    | <b>OŚWIETLENIE DROGI W M-CI WOJTKÓWKA od istn. słupa 50/1 do słupa 58/1</b>                                                           |        |       |
| 1.1  | KNNR 5/903/4 (1)           | Montaż haków wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16                                                                                 | szt    | 9     |
| 1.2  | KNNR 5/905/1               | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35 mm <sup>2</sup>                            | km     | 0,320 |
| 1.3  | KNNR 514/604/1             | Mocowanie tabliczek opisowych, WO podwieszane<br>R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000                                                        | szt    | 2     |
| 1.4  | KNNR 5/1002/1              | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg                                              | szt    | 3     |
| 1.5  | KNNR 5/1004/2              | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku OUSE 150W                                                                        | szt    | 3     |
| 1.6  | KNNR 5/1003/3 (1)          | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody 1-żyłowe | kpl    | 3     |
| 1.7  | KNNR 5/906/2               | Montaż skrzynki bezpiecznikowej                                                                                                       | szt    | 3     |
| 1.8  | KNNR 5/906/3               | Montaż ogranicznika przepięć                                                                                                          | szt    | 1     |
| 1.9  | KNNR 5/907/3               | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV                                                                       | m      | 12    |
| 1.10 | KNNR 5/605/8               | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III                                                               | m      | 6     |
| 1.11 | KNNR 5/1301/1              | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy                                                                          | pomiar | 4     |