

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
I	Kosztorys	POPRAWA STANU TECHNICZNEGO STADIONU SPORTOWEGO - ETAP II		
1	Element	remont elementów infrastruktury (balustrady, boksy, dojazdy)		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Balustrady schodowe stalowe - słupki fi 50 mm mocowane do betonu (kotwy stalowe) pochwyt 50/30 mm, wypełnienie pionowe z profilu 20/20 mm wys 1,20 m w kolorze zielonym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	25,00
1.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana blach osłonowych boksów dla zawodników rezerwowych	m2	12,00
1.3	KNRW 401/212/6	Roboty rozbiórkowe, elementów betonowych kostki brukowej, krawężników betonu itp	m3	1,05
1.4	KNR 201/108/4	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia gęste	ha	0,005
1.5	KNRW 201/105/7	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy ponad 75 cm	szt	12,00
1.6	KNR 201/105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi 46-55 cm	szt	5,00
1.7	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparką 0,40 m3 podsiębiernymi z transportem samochodami do 1 km, - gr.kat. III	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		175	175,000000	
		RAZEM:	175,000000	
			m3	175,00
1.8	KNR 201/229/2 (2)	Przemieszczenie spycharka ziemi na odległość do 10 m, grunt kat. III, spycharka 74 kW (100 KM)	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		175	175,000000	
		RAZEM:	175,000000	
			m3	175,00
1.9	KNR 231/813/1	Wymiana krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	340,00
1.10	KNR 231/814/2	Wymiana obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	290,00
1.11	KNR 231/313/3	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu warstwa profilująca, mieszanka grys-żwirowa, gr w-twy 3 cm	m2	790,00
1.12	KNR 231/314/3	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu (warstwa ścieralna), grubość warstwy 2 cm	m2	790,00