

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w Ustrzykach Dolnych przy ul.icy Dobrej k/ Szkoły usytuowanego w obrębie działek o numerach ewidencyjnych nr 864, 868, 857
ADRES INWESTYCJI : Ustrzyki Dolne ul. Dobra k/szkoły
INWESTOR : Gmina Ustrzyki Dolne
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 1; 38-700 Ustrzyki Dolne

WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Parking przy ul. Dobrej koło szkoły						
1		CHODNIK				
1.1		PODBUDOWY POD CHODNIK				
1.1.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	KNNR 6 0101-d.1. 03 STWiORB D 1.1 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji chodnika na odcinku od końca zjazdu do końca projektowanego chodnika: $A=L \times B=43 \times 1,75=75,25 \text{ m}^2$ Krotność = 0.2	m ²	75.250		
2	KNNR 6 0103-d.1. 03 STWiORB D 1.1 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Powierzchnia profilowania zgodna z powierzchnią korytowania	m ²	75.250		
1.1.2		Warstwa wyrównawcza				
3	KNNR 6 0104-d.1. 04 STWiORB D 1.2 04.02.01.03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Powierzchnia warstwy: $A=43 \times 1,5=64,5 \text{ m}^2$	m ²	64.500		
1.1.3		Podbudowa z tłucznia kamiennego				
4	KNNR 6 0113-d.1. 02 STWiORB D 1.3 04.04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Powierzchnia warstwy podbudowy: $A=1,5 \times 43=64,5 \text{ m}^2$	m ²	64.500		
1.2		WARSTWY KONSTRUKCJI CHODNIKA				
5	KNNR 6 0502-d.1. 02 STWiORB D 2 08.02.02.21	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nowa nawierzchnia na odcinku od projektowanego zjazdu do połączenia z istniejącym chodnikiem (L=43m): $A=43 \times 1,5=64,5 \text{ m}^2$	m ²	64.500		
6	KNNR 6 1103-d.1. 05 STWiORB D 2 08.02.02.21 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Adaptacja chodnika od początku projektowanej niwelety chodnika do projektowanego zjazdu (odcinek długości 8,7m): $A=8,7 \times 1,5=13,05 \text{ m}^2$	m ²	13.050		
1.3		Krawężniki betonowe				
7	KNNR 6 0403-d.1. 03 STWiORB D 3 08.01.01.02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik wzdłuż chodnika (nie wlicza się krawężników istniejących oraz krawężniku na dł. zjazdu): $L=65,7-14-8,7=43 \text{ mb}$	m	43.000		
8	KNNR 6 0401-d.1. 03 STWiORB D 3 08.01.01.02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej Regulacja pionowa istniejących krawężników do poziomu projektowanej niwelety chodnika. Założono regulację krawężników na odcinku istniejącego chodnika do miejsca projektowanego zjazdu: $L=8,7 \text{ m}$	m	8.700		
1.4		Obrzeża betonowe				
9	KNNR 6 0404-d.1. 05 STWiORB D 4 08.03.01.21	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obrzeża wzdłuż chodnika (nie wlicza się obrzeży istniejących oraz obrzeży na dł. zjazdu): $L=65,7-8-8,7=49 \text{ mb}$	m	49.000		
10	KNNR 6 0404-d.1. 05 STWiORB D 4 08.03.01.21 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Regulacja pionowa istniejących obrzeży do poziomu projektowanej niwelety chodnika. Założono regulację obrzeży na odcinku istniejącego chodnika do miejsca projektowanego zjazdu: $L=8,7 \text{ m}$	m	8.700		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: