

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oświetlenie drogowego w m-ci Serednica		
1	Element	Przyłącz z szafą oświetleniową		
1.1	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	3
1.2	KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	m	30
1.3	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt	1
1.4	KNNR 5/717/2 (2)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, na objemki	m	4
1.5	KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	m	3
1.6	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm	m	25
1.7	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	2,9
1.8	KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	2,9
1.9	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	16
1.10	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m	m	2
1.11	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	m	2
1.12	KNNR 5/411/9	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii IV, objętość fundamentu w wykopie do 0,4·m3	szt	1
1.13	KNNR 5/401/2	Montaż szafy oświetlenia drogowego	kpl	1
2	Element	Oświetlenie drogowe		
2.1	KNNR 5/723/1	Przełoty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm (pierwsza w wiązce)	m	16
2.2	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	7,2
2.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	m	3
2.4	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m	m	19
2.5	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm	m	52
2.6	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy	szt	2
2.7	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	szt	2
2.8	KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	m	5
2.9	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	m	22
2.10	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	2
2.11				
2.12				
2.13				
2.14				
2.15				
2.16				