

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0+000- km 0+890	km	0,89		
2	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	3,00		
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1050,00		
4	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	1993,00		
5		Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na chodnikach	m2	2777,00		
6	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z pospółki o grubości 7 cm	m2	2777,00		
7	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm (frezowanie 2cm)	m2	9347,00		
8	KNR 2-18 0625/02	Rozebranie st. ściekowej ulicznej prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu ANALOGIA	szt	6,00		
9	KNR 2-18 0613/03	Rozebranie Studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m ANALOGIA	szt	6,00		
10	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	97,80		
11	KNR AT-06 0102/01	Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii I - wywiezienie gruzu	t	1837,70		
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. ELEMENTY ULIC						
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	105,00		
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	356,00		
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1050,00		
15	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże	m3	118,98		
16	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1983,00		
17	KNR 2-31 1201/03	Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m	86,00		
2. ELEMENTY ULIC						
3. Elementy odwodnienia						
18	KNR 2-18 0625/02	Projektowana st. ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	10,00		
19	KNR 2-18 0511/01	Kanały rurowe z rur o średnicy 200mm uszczelnianych uszczelką gumową - przykanalik	m	24,00		

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	8
20	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	6,00		
21	KNR 2-31 1406/05	Regulacja studzienki ściekowej	szt	30,00		
22	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	16,00		
23	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2,00		
		3. Elementy odwodnienia i uzbrojenia podziemnego				
		4. PODBUDOWY				
		<i>Konstrukcja chodnika</i>				
24	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	2777,00		
25	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 25 cm)	m2	2777,00		
26	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2777,00		
27	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2777,00		
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2777,00		
		<i>Wyniesione przejścia dla pieszych</i>				
29	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	182,00		
30	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	182,00		
		4. PODBUDOWY				
		5. NAWIERZCHNIA				
		<i>Konstrukcja drogi 4 + 4</i>				
31	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	5634,00		
32	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	5634,00		
33	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm)	m2	5634,00		
		<i>Konstrukcja zjazdu</i>				
34	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1070,00		
35	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1070,00		

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	8
36	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm)	m2	1070,00		
		<i>Konstrukcja miejsce postojowe 4+4</i>				
37	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2461,00		
38	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2461,00		
39	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm)	m2	2461,00		
		<i>Konstrukcja chodnika</i>				
40	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podypsce cementowo-piaskowej	m2	2777,00		
		<i>Wyniesione przejścia dla pieszych</i>				
41	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podypsce cementowo-piaskowej	m2	182,00		
		5. NAWIERZCHNIA				
		6. OZNAKOWANIE				
42		Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych zasilane instalacją solarną Przejście dla pieszych z lampą sygnalizacyjną	kpl.	8,00		
43	KNR 2-31 0706/02	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m2	207,43		
44	KNR 2-31 0706/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	30,38		
45	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	42,00		
46	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	65,00		
		6. OZNAKOWANIE				
		7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		<i>Zieleniec</i>				
47	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	780,00		
48	KNR 2-01 0510/03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	780,00		
49	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim INWENTERYZACJA POWYKONAWCZA	km	0,89		
		7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		8. ELEMENTY ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO				
		<i>Ściek betonowy za chodnikami</i>				
50	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	97,80		

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	8
51	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	163,00		
52	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	163,00		
		<i>Rów otwary ubezpieczony płytami ażurowymi i ściekiem betonowym</i>				
53	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00		
54	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00		
55	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie płyt ażurowych	m2	128,00		
56	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi	m2	128,00		
		8. ELEMENTY ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				