

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0+000- km 0+890	km	0,89
2	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	3,00
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1050,00
4	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	1993,00
5		Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na chodnikach	m2	2777,00
6	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z pospółki o grubości 7 cm	m2	2777,00
7	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm (frezowanie 2cm) jezdnie 5634 zjazdy 1070 miejsca postojowe 2461 wyniesione przejścia dla pieszych 182	m2	9347,00
8	KNR 2-18 0625/02	Rozebranie st. ściekowej uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu ANALOGIA Nr.ST: D-03-02-01	szt	6,00
9	KNR 2-18 0613/03	Rozebranie Studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m ANALOGIA	szt	6,00
10	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm 163*0,6	m2	97,80
11	KNR AT-06 0102/01	Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii I - wywiezienie gruzu płytki chodnikowe 2777*0,07*2,5 ścieki 163*0,6*0,15*2,5 krawężniki 1060*0,15*0,3*2,5 obrzeża 193*03*0,8*2,5	t	1837,70
2. ELEMENTY ULIC				
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 1050*0,1	m3	105,00
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 890*2*0,2	m2	356,00
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1050,00
15	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 1983*0,06	m3	118,98
16	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr:ST D-08-03-01	m	1983,00
17	KNR 2-31 1201/03	Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m	86,00
3. Elementy odwodnienia				
18	KNR 2-18 0625/02	Projektowana st. ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu ST: 03-02-01	Nr szt	10,00
19	KNR 2-18 0511/01	Kanały rurowe z rur o średnicy 200mm uszczelnianych uszczelką gumową - przykanalik	m	24,00
20	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	6,00
21	KNR 2-31 1406/05	Regulacja studzienki ściekowej	szt	30,00

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
22	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	16,00
23	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2,00
4. PODBUDOWY				
<i>Konstrukcja chodnika</i>				
24	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	2777,00
25	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 25 cm)	m2	2777,00
26	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST; D-04.01.01	m2	2777,00
27	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2777,00
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST:D-04.04.02	m2	2777,00
<i>Wyniesione przejścia dla pieszych</i>				
29	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	182,00
30	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	182,00
5. NAWIERZCHNIA				
<i>Konstrukcja drogi 4 + 4</i>				
31	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	5634,00
32	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	5634,00
33	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm)	m2	5634,00
<i>Konstrukcja zjazdu</i>				
34	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1070,00
35	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1070,00
36	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm)	m2	1070,00
<i>Konstrukcja miejsce postojowe 4+4</i>				
37	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2461,00
38	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2461,00
39	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm)	m2	2461,00
<i>Konstrukcja chodnika</i>				
40	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej	m2	2777,00
<i>Wyniesione przejścia dla pieszych</i>				
41	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej	m2	182,00
6. OZNAKOWANIE				

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 11921R na działce nr ewid. 531/12, 1102, w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
42		Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych zasilane instalacją solarną Przejście dla pieszych z lampą sygnalizacyjną	kpl.	8,00
43	KNR 2-31 0706/02	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie P4 442*0,24 51*0,2625 146*0,12 303*0,04 486*0,12 P13 P1e P1b P7a	m2	207,43
44	KNR 2-31 0706/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie P21 17*0,375 P10 4*6*2*0,5	m2	30,38
45	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	42,00
46	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 B33 8 A11a 8 A7 4 tabliczka 15m 6 D6 4 D18 24 tabliczka koniec 11	szt	65,00
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
<i>Zieleniec</i>				
47	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Nr ST: D-09.01.01	m2	780,00
48	KNR 2-01 0510/03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej Nr ST: D-09.01.01	m2	780,00
49	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim INWENTERYZACJA POWYKONAWCZA Nr ST: D:01.01.01	km	0,89
8. ELEMENTY ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO				
<i>Ściek betonowy za chodnikiem</i>				
50	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm 163*0,6	m2	97,80
51	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	163,00
52	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	163,00
<i>Rów otwary ubezpieczony płytami ażurowymi i ściekiem betonowym</i>				
53	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00
54	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00
55	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie płyt ażurowych 80*0,8*2	m2	128,00
56	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi	m2	128,00