

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                    | Jm  | Ilość  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     | Kosztorys                  | <b>TERMOMODERNIZACJA budynku ŚDS</b>                                                                                                                                                                   |     |        |
| 1   | Element                    | <b>Docieplenie ścian styropianem z wyprawa elewacyjną</b>                                                                                                                                              |     |        |
| 1.1 | KNRW 401/536/2             | Demontaż i ponowne zamontowanie rur spustowych                                                                                                                                                         |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 93,00                                                                                                                                                                                                  | 93  |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 93  | m      |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 93,00  |
| 1.2 | KNR 23/2611/1              | Przygotowanie starego podłoża - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                                                                               |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 531,00                                                                                                                                                                                                 | 531 |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 531 | m2     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 531,00 |
| 1.3 | KNR 23/2612/9              | Zamocowanie listwy cokołowej                                                                                                                                                                           |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 49,10*2+12,58*2                                                                                                                                                                                        | 123 |        |
|     |                            | 12,60*2                                                                                                                                                                                                |     |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 123 | mb     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 123,00 |
| 1.4 | KNR 23/2612/8              | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym                                                                                                                                                     |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 255,00                                                                                                                                                                                                 | 255 |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 255 | mb     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 255,00 |
| 1.5 | KNR 23/2614/1 (3)          | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm -, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, SI-SI                                              |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 531,00                                                                                                                                                                                                 | 531 |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 531 | m2     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 531,00 |
| 1.6 | KNR 23/2614/8 (3)          | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3,0 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej SI-SI, ościeża szerokości do 30 cm, |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 110,89                                                                                                                                                                                                 | 111 |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 111 | m2     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 111,00 |
| 1.7 | ORGB 202/541/2 analogia    | Podokienniki z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                                                                                  |     |        |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|     |                            | 170,7*0,4                                                                                                                                                                                              | 68  |        |
|     |                            | RAZEM:                                                                                                                                                                                                 | 68  | m2     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                        |     | 68,00  |