

## **PRZEDMIAR ROBÓT - Informacja**

**Oferta winna zawierać koszt jednostkowy 1 m<sup>2</sup> docieplenia, 1 m<sup>2</sup> podbitki dachu i 1 mb zabezpieczenia kominów– robocizna, materiał i sprzęt ( wartość netto, Vat, wartość brutto ) skalkulowaną w oparciu o niżej podany zakres prac:**

- Wyniesienie z poddasza w sposób nie utrudniający korzystania z lokali mieszkalnych mieszkańcom bloków i wywóz środkiem transportowym około 3,5 metra sześciennego zanieczyszczeń typu gruz i popiół paleniskowy
  - Skucie nierówności z betonu przy kominach na strychu
  - Przygotowanie podłoża stropu poprzez oczyszczenie i wyplantowanie podłoża
  - Ułożenie folii paroizolacyjnej z e szczelnym połączeniem
  - Ułożenie dwóch warstw płyt styropianowych PS-EF S 20 o grubości łącznej 10cm
  - Ułożenie siatki zbrojeniowej - drut śred. 2 mm
  - Wykonanie wylewki betonowej grub. 4 - 5 cm z zaprawy cementowej klasy M5
- 
- Wielkość powierzchni docieplenia – Chopina 3 około 300 m<sup>2</sup>
  - Powierzchnia podbitki drewnianej dachu z desek profilowanych– około 15,00 m<sup>2</sup>
  - Zabezpieczenie kominów siatka plastikowa – około 50 mb

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie od Zamawiającego za faktycznie wykonane czynności i wbudowany materiał po protokolarnym odbiorze robót do którego zostanie załączony zatwierdzony przez obie strony obmiar faktycznie wykonanego docieplenia.