




PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE SOCJALNE
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY



LEGENDA:

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem styropian EPS 032 gr. 18,0 cm ($\lambda=0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$)
- Docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS TOP gr. 10cm ($\lambda=0,038 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$)
- Wykończenie elewacji tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach:
 - popielaty NCS S 1502 - B
 - słoneczny NCS S 0505-Y20R
 - ciemno szary NCS S 3502-B
 - płytki klinkierowe w kolorze ciemno szarym
 - blachodachówka w kolorze grafitowym
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL 7001
- Rynny i rury spustowe widoczne wykonać jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7001
- Balustrady zewnętrzne wykonać jako systemowe ze stali nierdzewnej polerowanej zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
- Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki w kolorze białym.
- Wykończenie schodów zewnętrznych oraz pochylni z kostki brukowej w kolorze szarym,

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.

 PRIMTECH Szymon Kita ul. Karola Miarki 16/3, 42-600 Tarnowskie Góry tel: 506-340-000 fax: 32 288-32-79 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektowała arch:	mgr inż. arch. Elżbieta Kozak	BŁ-PdOKK/40/2005	
	Lokalizacja:	Krośnice, działka nr 324/5		
	Nazwa projektu/Objekt: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE			
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	Nazwa rysunku: ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY		Nr rysunku: A-29w	
	Faza projektu: Projekt wykonawczy	Nr egz.:		
Data: wrzesień 2017r.	Skala:	1:100		
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				