

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy		
1	Element	Pomieszczenie 203 - szatnia		
1.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,88+32,02	40,900000	
		RAZEM:	40,900000	m2 40,90
1.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit i ściany	m2	40,90
1.3	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2	szt	1,00
1.4	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne 90, 1-skrzydłowe, ponad 1,5`m2	m2	1,85
2	Element	Pomieszczenie 204 - szatnia		
2.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,46+24,90	30,360000	
		RAZEM:	30,360000	m2 30,36
2.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit i ściany	m2	30,36
3	Element	Pomieszczenie 205		
3.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,62	16,620000	
		44,51	44,510000	
		RAZEM:	61,130000	m2 61,13
3.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany i sufit	m2	61,13
3.3	KNRW 202/1027/1 (1)	Drzwi płycinowe pełne 70, 1-skrzydłowe, bez naswietli, do 1,5`m2	m2	1,44
3.4	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	16,62
3.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	16,62
3.6	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe imitujące deskę drewnianą 20x120 cm	m2	16,62
3.7	KNR 12/1120/8	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek	m	17,00
4	Element	Pomieszczenie 206		
4.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,24+5,17	7,410000	
		RAZEM:	7,410000	m2 7,41
4.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ściany i sufit	m2	7,41
4.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
4.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
4.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
4.6	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa z chromoniklu Dn 15`mm	szt	1,00
4.7	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka 45x40 pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
4.8	KNRW 215/230/5	Półpostument porcelanowy do umywalk białych	kpl	1,00
4.9	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	2,24
4.10	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	8,54
4.11	KNR 401/337/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	0,50
4.12	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2,24
4.13	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe imitujące deskę drewnianą 20x120 cm	m2	2,24
4.14	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,54
4.15	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej	m2	8,54
4.16	KNR 215/223/2	Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego	kpl	1,00
4.17	KNR 215/223/2	Brodzik z tworzywa sztucznego	kpl	1,00
4.18	Kalkulacja własna	Lustro łazienkowe 45x70	szt.	1,00
4.19	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa Dn`15`mm	szt	1,00
4.20	KNR 31/107/5	Podjęcia dopływowe do baterii, Dn 15`mm	szt	1,00
4.21	KNR 215/208/3	Dodatek za podjęcia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	podjęcie	1,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5	Element	Pomieszczenie 207, 208 - sanitariaty		
5.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,03+1,79+6,93		
		RAZEM:	9,750000	
			m2	9,75
5.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ściany i sufity	m2	9,75
5.3	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
5.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
5.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
5.6	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa Dn 15 mm	szt	1,00
5.7	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka 50x40 pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
5.8	KNRW 215/230/5	Półpostument porcelanowy do umywarek biały	kpl	1,00
5.9	KNR 215/224/3	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowy, stelaż podtynkowy bez kołnierza	kpl	1,00
5.10	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	2,82
5.11	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	13,20
5.12	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2,82
5.13	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe imitujące deskę drewnianą 20x120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,82+4		
		RAZEM:	6,820000	
			m2	6,82
5.14	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	13,20
5.15	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej	m2	13,20
5.16	KNRW 202/1027/2 (2)	Drzwi płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, ponad 1,5 m2	m2	1,85
5.17	Kalkulacja własna	Lustro łazienkowe 65x80	szt.	1,00
5.18	KNR 401/340/2	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	0,40
5.19	KNR 31/107/1	Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych	szt	1,00
6	Element	Pomieszczenie 209		
6.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,26+35,52		
		RAZEM:	43,780000	
			m2	43,78
6.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	43,78
7	Element	Pomieszczenie 210		
7.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,26+35,27		
		RAZEM:	45,530000	
			m2	45,53
7.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	45,53
8	Element	Pomieszczenie 211		
8.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,95+19,06		
		RAZEM:	43,010000	
			m2	43,01
8.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	43,01
8.3	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
8.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
8.5	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa Dn 15 mm	szt	1,00
8.6	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
9	Element	Pomieszczenie 212 - pracownia gastronomiczna		
9.1	KNRW 202/2006/2	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	m2	29,65
9.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	29,65
9.3	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	34,06
9.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,65+34,06		
		RAZEM:	63,710000	
			m2	63,71

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
9.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		63,71		63,710000
		RAZEM:		63,710000
			m2	63,71
9.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	29,65
9.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	29,65
9.8	KNR 12/1120/8	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek	m	21,00
10	Element	Pomieszczenie 213 - pracownia plastyczna		
10.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,11+18,85		40,960000
		RAZEM:		40,960000
			m2	40,96
10.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	40,96
11	Element	Pomieszczenie 214		
11.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	18,69
11.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,13+16,56		18,690000
		RAZEM:		18,690000
			m2	18,69
11.3	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2	szt	1,00
11.4	KNRW 202/1027/2 (2)	Drzwi płycinowe pełne 80, 1-skrzydłowe, ponad 1,5`m2	m2	1,64
12	Element	Pomieszczenie 215		
12.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,64+12,77		14,410000
		RAZEM:		14,410000
			m2	14,41
12.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	14,41
13	Element	Pomieszczenie 216 - pracownia krawiecka		
13.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,50+49,41		72,910000
		RAZEM:		72,910000
			m2	72,91
13.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	72,91
14	Element	Pomieszczenie 217 - pracownia stolarska		
14.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,57+57,53		86,100000
		RAZEM:		86,100000
			m2	86,10
14.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	86,10
15	Element	Pomieszczenie 218 - pracownia komputerowa		
15.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,70+30,09		38,790000
		RAZEM:		38,790000
			m2	38,79
15.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	38,79
15.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum	m2	8,70
15.4	KNR 12/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,70
15.5	KNR 12/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	8,70
15.6	KNR 12/1120/8	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek	m	11,80
16	Element	Pomieszczenie 219		
16.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,52+31,31		40,830000
		RAZEM:		40,830000
			m2	40,83
16.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	40,83
16.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	9,52
16.4	KNR 12/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	9,52
16.5	KNR 12/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	9,52
16.6	KNR 12/1120/8	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek	m	12,20
17	Element	Pomieszczenie 220, 221- sanitariaty		
17.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,8		9,800000
		RAZEM:		9,800000
			m2	9,80

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
17.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	9,80
17.3	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65+1,11	2,760000	
		RAZEM:	2,760000	m2
				2,76
17.4	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	16,32
17.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2,76
17.6	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	2,76
17.7	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	16,32
17.8	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,32-3,50	12,820000	
		RAZEM:	12,820000	m2
				12,82
17.9	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej - decor	m2	3,50
17.10	KNRW 202/1027/1 (1)	Drzwi płycinowe pełne , 1-skrzydłowe, do 1,5`m2	m2	1,44
17.11	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
17.12	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
17.13	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka 65x44 pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
17.14	KNRW 215/230/5	Półpostument porcelanowy do umywarek biały	kpl	1,00
17.15	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	1,00
17.16	KNR 215/224/3	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowy, spłuczka podtynkowa	kpl	1,00
17.17	Kalkulacja własna	Lustro łazienkowe 65x80	szt.	1,00
18	Element	Pomieszczenie 222		
18.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,14+33,75	43,890000	
		RAZEM:	43,890000	m2
				43,89
18.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	43,89
19	Element	Pomieszczenie 223		
19.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	12,76
19.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	12,76
20	Element	Pomieszczenie 224, 225, 226 - sanitariaty		
20.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12+8,84	20,840000	
		RAZEM:	20,840000	m2
				20,84
20.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	20,84
20.3	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,29+4,55	8,840000	
		RAZEM:	8,840000	m2
				8,84
20.4	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	26,15
20.5	KNR 401/337/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	0,50
20.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,84
20.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	8,84
20.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	26,15
20.9	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej	m2	26,15
20.10	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej - decor	m2	3,50
20.11	KNRW 202/1027/1 (1)	Drzwi płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, do 1,5`m2	m2	1,85
20.12	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
20.13	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
20.14	KNR 31/107/5	Podejścia dopływowe do baterii	szt	1,00
20.15	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka 65x44 pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
20.16	KNRW 215/230/5	Półpostument porcelanowy do umywarek biały	kpl	1,00
20.17	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	1,00
20.18	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	2,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
20.19	Kalkulacja własna	Lustro łazienkowe 65x65	szt.	1,00
21	Element	Pomieszczenie 227, 228, 229 - sanitariaty		
21.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,55+1,33+1,51+15	22,390000	
		RAZEM:	22,390000	m2 22,39
21.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	22,39
21.3	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,33+1,51+4,55	7,390000	
		RAZEM:	7,390000	m2 7,39
21.4	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	20,95
21.5	KNR 401/337/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	0,50
21.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,39
21.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	7,39
21.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	20,95
21.9	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej	m2	20,95
21.10	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej - decor	m2	3,50
21.11	KNRW 202/1027/1 (1)	Drzwi płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, do 1,5`m2	m2	1,85
21.12	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
21.13	KNR 31/107/5	Podejścia dopływowe do baterii	szt	1,00
21.14	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka 65x44 pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
21.15	KNRW 215/230/5	Półpostument porcelanowy do umywarek biały	kpl	1,00
21.16	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa Dn 15`mm	szt	1,00
21.17	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	2,00
21.18	Kalkulacja własna	Lustro łazienkowe 65x65	szt.	1,00
22	Element	Pomieszczenie 230, 231 - sanitariaty		
22.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	20,70
22.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany	m2	20,70
22.3	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,60+6,02	11,620000	
		RAZEM:	11,620000	m2 11,62
22.4	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	29,61
22.5	KNR 401/337/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	0,50
22.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	11,62
22.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60`cm	m2	11,62
22.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,21+15,40	29,610000	
		RAZEM:	29,610000	m2 29,61
22.9	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,61-7	22,610000	
		RAZEM:	22,610000	m2 22,61
22.10	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej - decor	m2	7,00
22.11	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, ponad 1,5`m2	m2	1,85
22.12	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
22.13	Kalkulacja własna	Lustro łazienkowe 40x60	szt	1,00
22.14	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
22.15	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka 45x40 pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
22.16	KNRW 215/230/5	Półpostument porcelanowy do umywarek biały	kpl	1,00
22.17	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z deszczownicą	szt	1,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
22.18	KNRW 215/218/ 1 analogia	Odływ liniowy prysznicowy pełny	szt	1,00
22.19	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm	szt	2,00
22.20	Kalkulacja własna	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych (wc-stały+ruchomy, umywalkowy ruchomy+ścienny, prysznicowe krzeselko+stały podprysznicowy)	kpl	1,00