

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNRW 202/1603/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m.	1 970,00		m2
0.002 KNR 401/726/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III do 2 m2	88,60		m2
0.003 KNRW 401/722/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach, tynk cementowo-wapienny, kategoria III	1 590,27		m2
0.004 KNRW 401/722/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, kategoria III	79,00		m2
0.005 KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	1 678,87		m2
0.006 KNR 23/2611/2	Gruntowanie ościeży emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	79,00		m2
0.007 KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	408,33		mb
0.008 KNR 23/2614/5 (3)	Ocieplenie ościeży - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, szerokości do 15-cm, z cegły, Cermit R- N-200	48,99		m2
0.009 KNRW 202/1510/10	Malowanie farbami sylikatowymi zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania (kolor średni)	1 678,87		m2
0.010 KNRW 202/1510/10	Malowanie farbami sylikatowymi ościeży, bez gruntowania (kolor średni)	79,00		m2
0.011 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	220,44		m
0.012 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	136,00		m
0.013 KNKRB 2/502/2 (2)	Rynny półokrągłe o średnicy 18 cm	220,44		m
0.014 KNKRB 2/502/5 (2)	Rury spustowe rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	136,00		m