

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 I. REMONT ELEWACJI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA				
1.1 KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	390		m2
1.2 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	8,6		m2
1.3 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien folią polietylenową, przepuszczającą światło	70,5		m2
1.4 KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20·cm - z ościeży okien	154,8		m
1.5 KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach fundamentowych ponad 5·m2, z zaprawy cementowej	35,5		m2
1.6 KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	7,6		m2
1.7 KNNR 2/1902/11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami Al lub PVC - listwa startowa	59,2		m
1.8 KNNR 2/1902/4	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi o grubości 12 cm - metoda lekka, faktura, baranrk, ręcznie, grubości 2,0·mm na ścianie, kolor średni	214,4		m2
1.9 KNNR 2/1902/6	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi o grubości 4 cm - metoda lekka, faktura gładka ręcznie, na ościeżach, kolor biały	45,8		m2
1.10 KNNR 2/1902/4	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi o grubości 12 cm - metoda lekka, faktura - tynk mozaikowy, ręcznie, grubości 2,0·mm na ścianie fundamentowej, kolor brązowy	35,5		m2
1.11 KNNR 2/1902/11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami Al lub PVC - krawędzie ościeży okien	150,8		m
1.12 KNNR 2/1902/13	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: dodatkową warstwą z włókna szklanego - ściana fundamentowa	35,5		m2
1.13 KNNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm, powlekana, kolor brązowy	11,3		m2
2 II. REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODST.				
2.1 KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	872,0		m2
2.2 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku, podokienniki	32,7		m2
2.3 KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	16,4		m2
2.4 KNNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm, powlekana, kolor brązowy	32,7		m2
2.5 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien folią polietylenową, przepuszczającą światło	217,8		m2
2.6 KNR 401/726/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III, ściany, podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	106,6		m2
2.7 KNR 23/2611/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	619,2		m2
2.8 KNR 23/2611/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	619,2		m2
2.9 KNR 401/722/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, kategoria III	619,2		m2
2.10 KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową, kolor średni	619,2		m2
2.11 KNR 23/931/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	76,6		m2